



АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ РУСЕ

7000, гр. Русе, ул. „Отец Паисий” № 5, тел.: 082/813-236, факс:082/ 825-272

Изх. №..... Дата.....

УТВЪРДИЛ:.....

### ГОДИШНА ПРОГРАМА – 2020г.

за ремонт и поддържане на републиканските пътища  
на територията на област Русе през 2020год.

Чл. 31, ал.1 от ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и  
организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"

№ по ред	Път №	от км	до км	дължина (км)	Наличен проект и от коя година	Кратко описание на дейностите	Необходим ремонт (реконструкция, рехабилитация, превантивен ремонт)
1	2	3	4	5	7	8	9
1	I - 5 Русе - В. Търново	25+960	44+660	18.700	Проект за рехабилитация от км. 25+960 - 44+660 - 2019г.	Направа локални ремонти на пътната настилка, доставка и полагане на неплътен и плътен асфалтобетон , изрязване на храсти, ремонт на отводнителните съоръжения, знаци и маркировка.	Рехабилитация.

2	Основен ремонт на пътната част на мост над р. Дунав /Дунав мост/, път I-2 Граница Румъния - Русе - Цар Калоян - о.п. Разград - о.п. Шумен - Девня - Варна	0+000	1+057	1.057	няма	Ремонт и възстановяване на стоманобетонните пътни панели и другите конструктивни елементи, полагане на нови асфалтови пластове, подмяна на ограничителните системи.	Рехабилитация.
3	II - 23(Русе - Цар Калоян) - Червена вода - Кубрат - Исперих - Окорш - Овен - (о.п. Дулово - о.п. Шумен)	0+030	31+761	31.761	Проект за рехабилитация от км. 0+030 - 31+761 - 2019г.	Направа локални ремонти на пътната настилка, доставка и полагане на непътен и пътен асфалтобетон, изрязване на храсти, ремонт на отводнителните съоръжения, знаци и маркировка.	Рехабилитация.
4	III - 5201 Новград - Джулюница - Пиперково	0+000	3+800	3.800	няма	Износващият пласт на асфалтовата настилка е силно амортизиран с множество пукнатини, деформации и коловози. Недостатъчна носимоспособност на пътната конструкция.	Превантивен ремонт
5	III - 2302 Червена вода - Семерджиево – Ветово – Сеново – Просторно – (о.п. Разград - Шумен)	0+000	17+855	17.855	няма	Пътната настилка е амортизирана с много нарушения, деформации, слягания и обрушвания към банкетите.	Рехабилитация
6	III - 501 Русе - Иваново - Две могили - Бяла	0+000	22+123	22.123	няма	Износващият пласт на асфалтовата настилка е силно амортизиран с множество пукнатини, деформации и коловози. Недостатъчна носимоспособност на пътната конструкция.	Рехабилитация
7	II - 52 (Русе - Бяла) - Мечка - Новград - Свищов - Деков - Бяла вода - Никопол	0+000 30+000	15+000 34+000	19.000	няма	Износващият пласт на асфалтовата настилка е силно амортизиран с множество пукнатини, деформации и коловози. Недостатъчна носимоспособност на пътната конструкция.	Рехабилитация
8	III - 5101 (Бяла - Копривец) - Пет кладенци - Борово - (Русе - Бяла)	0+000	7+177	7.177	няма	Износващият пласт на асфалтовата настилка е силно амортизиран с множество пукнатини, деформации и коловози. Недостатъчна носимоспособност на пътната конструкция.	Реконструкция.
9	III-2102 Сливо поле – Борисово - Черешово	3+500	11+500	8.000	няма	Износващият пласт на асфалтовата настилка е силно амортизиран с множество пукнатини, деформации и коловози. Недостатъчна носимоспособност на пътната конструкция.	Превантивен ремонт
10	III – 5001 Две могили – Широково - Кацелово	10+200	26+594	16.394	няма	Износващият пласт на асфалтовата настилка е силно амортизиран с множество пукнатини, деформации и коловози. Недостатъчна носимоспособност на пътната конструкция.	Превантивен ремонт

<b><u>Мостови съоръжения</u></b>							
	Основен ремонт на пътната част на мост над р. Дунав /Дунав мост/, път I-2 Граница Румъния - Русе - Цар Калоян - о.п. Разград - о.п. Шумен - Девня - Варна	0+000	1+057	1.057	няма	Ремонт и възстановяване на стоманобетонните пътни панели и другите конструктивни елементи, полагане на нови асфалтови пластове, подмяна на ограничителните системи.	Основен ремонт
	I - 5 Русе - В. Търново /Дъгов мост/	2+654	3+098		няма	Обрушени повърхности на ст.б. елементи, лошо отводняване, нарушен бетон при герберовите стави. Лошо състояние на връхната конструкция - недобро - недовършено торкретиране на 3 бр. полета в началото на моста. При 2,3 и 4 "герберова" става обрушен бетон и корозирала армировка, напречни, мрежовидни пукнатини и дупки. Дилатационни фуги тип "СІРЕС / wd 60 В" , разбити в много лошо състояние и 18 бр. с компенсатор - състояние средно.Необходимо е спешен ремонт възстановяване откоси и конуси при втори устой и решетките на отводнителите. Спешен ремонт на дилатационните фуги, герберовите стави и торкетиране на долното строене - стълбове, дъги и др.	Изготвяне на проект за основен ремонт на съоръжението. Увеличаване носимоспособността на ст.б. елементи - дъги, колони, напречни греди.
	I - 2 Русе - Разград	3+986	4+102		няма	Нарушени ст.б. елементи на връхната конструкция при герберовите стави. Разрушена настилка при фугите, карбонизирал бетон при герберовите стави по гредите и пътната плоча, открита носеща армировка, корозия на армировката-много лошо състояние. Обрушване на бетона от долната страна на ст.б.плоча, открита армировка, корозия.	Изготвяне на проект и изпълнение основен ремонт на съоръжението
	I - 5 Русе- В. Търново	2 + 680 л.			няма	Дефекти по високоякостната замонолитваща смес между асфалтовата настилка и еластомерната фуга Интербуна RJ 230 и RJ 70. Незадоволително отводняване на фугата, предпоставки за проникване на вода и навлажняване на елементи от стоманобетонната конструкция. - Констатирани са следи от разкъсване по ръба на гумената фуга в следствие на динамичните удари от преминаващите автомобили, като преобладаващи са тежкотоварните. Ролковите лагери на стълб № 6 страна Русе са превъртели, не функционират	Необходимо е да се положи нова замонолитваща смес в зоната с констатирани дефекти с цел да се предпази целостта на преходната конструкция на фугата.

	III - 202 Щръклево - Нисово - Кацелово	36+945	36+981		има	Подкопан е фундамента на средната опора, фундиран на дървени пилоти. Конуси с каменна облицовка, разрушени, речно корито подкопано, разрушено брегоукрепване с габиони.	Изготвен е проект за аварийен ремонт на съоръжението - 2012г.
	I - 3 гара Бяла - Плевен	5+710	5+716		няма	Обрушени повърхности на ст.б. елементи, корозия по открита носеща армировка.	Обработване на откритата армировка, торкретиране и възстановяване на бетоновото покритие.
	III - 501 Русе - Иваново - Бяла	5+976	6+007		няма	Корозирали частично скъсани метални греди на тротоарната конзола, нарушена цялост на крилата	Изготвяне на проект за основен ремонт на съоръжението, направа на нова конструкция на тротоарните конзоли.
	III - 2001 Писанец - Ветово - Глоджево	27+243	27+254		няма	Обрушени повърхности на ст.б. елементи, корозия по открита носеща армировка.	Обработване на откритата армировка, торкретиране и възстановяване на бетоновото покритие.
	II - 52 Пиргово - Мечка - Новград - Свищов	30 + 257			няма	Установено лошо състояние на всичките 4 бр. дилатационни фуги. Състоянието на фугите можем да класифицираме, като критично.	Изготвяне на проект и изпълнение основен ремонт на дилатационните фуги.
	III - 2001 Писанец - Ветово - Глоджево	8+170			няма	Неотложен ремонт връхна конструкция и ремонт на пътното тяло.	Изготвяне на проект и изпълнение основен ремонт на съоръжението

Н-к отдел „ИРД“:

/инж. Йосиф Йосифов/

Директор ОПУ – Русе:.....

/инж. Ростислав Стефанов/